

Implantação



foto_01
vista da rua: na direção da
Av. Santos



foto_02
vista da rua: frontal



foto_03
vista da rua: na direção da
Av. Paulista




foto_04
calçada na direção da Av. Santos



foto_05
calçada na direção da Av. Paulista



foto_06
saída água pluvial



LEVANTAMENTO
EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO
ESCALA:.....1/100

D/ MEMORIAL DESCRITIVO

O parklet da João Manuel é um respiro para as pessoas que trabalham nas imediações da Avenida Paulista. Ele pode ser utilizado para um descanso, numa pausa de uma caminhada, como um espaço para fazer um lanche, fumar um cigarro, conversar com amigos, passar um tempo em um ambiente mais orgânico e aconchegante que a sisuda Avenida Paulista.

Para tais atividades serão instalados bancos, paraciclos, floreiras e uma lixeira.

Ele vem para somar como sendo um espaço aberto de socialização, inclusive numa região onde os dois principais parques são cercados e tem horário de funcionamento.

O público é bastante diversificado, apesar da maioria absoluta ser de pessoas que trabalham na região. Adultos trabalhadores, estudantes de faculdades no entorno, crianças e idosos estão entre os beneficiados com a implantação do parklet. A programação do parklet ainda não está definida mas serão incentivadas visitas de estudantes, aulas abertas, apresentações artísticas e atividades espontâneas.

E/ MEMORIAL TÉCNICO

A instalação do parklet será feita no período noturno, quando a movimentação de pessoas na região é muito baixa, devido à sua característica comercial. Levaremos todos os equipamentos em um caminhão. Toda a instalação durará cerca de 3 horas.

O piso será feito com Pinus Autoclavado, resistente e instalado em formato de deck, com estrutura circundante em material metálico. Terá uma pequena distância entre ripas para escoamento da água. A transição entre o piso da calçada e do parklet será feita com placas de metal antiderrapantes e seccionadas que permitem o acesso à sarjeta para eventuais manutenções. A estrutura será feita em metal e apoiada ao piso com bagueetes de madeira. As proteções laterais serão feitas com madeira, telas metálicas, vegetação horizontal e floreiras de concreto.

Serão instalados no parklet, também em Pinus AutoClavado bancos com e sem encosto, cachepôs, lixeira e paraciclos. Terão floreiras em concreto e vasos de cimento. Todos os itens são modulares e facilmente manuseados para instalação e retirada.

A sinalização será feita através de faixas refletoras e balisadores.

Os resíduos da lixeira serão recolhidos pelo condomínio situado a frente do parklet, devido à parceria firmada. Haverá no espaço um borrifador para que os usuários possam ajudar na rega das plantas.

A retirada do parklet deve acontecer com a mesma facilidade da instalação. À noite e em poucas horas todos os módulos devem ser retirados e transportados por apenas um caminhão.

PROPRIETÁRIO:		
ARQUITETO:		
PROPONENTE:		
É PROIBIDO, NA FORMA DA LEI N° 5.988, ART. 184 DO CÓDIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DESENHOS OU COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS ARQUITETOS.		
AUTOR X	REVISÃO 03 02 01 00 ENTREGA	DATA 00.ABR.2014
PROJETO X	ESCALA 1:100	DATA SET/00
CLIENTE X	FOLHA /04/04	REVISÃO XX
OBJETO X	FOLHA PARKLET.DWG	
ENDEREÇO X		