


EA-03

ESC 1:10

Modelo A - 01 UNIDADE

Modelo B - Zero UNIDADE

A estrutura dos assentos transversais é complementada pela peça EA-03, formada por um pórtyco em cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm e perfis tubulares em aço de seção quadrada 35x35mm. São fixados aos pórtycos EA-01/01' e EA-02/02'.




EA-03'

ESC 1:10

Modelo A - Zero UNIDADE

Modelo B - 01 UNIDADE

Versão simétrica, adotada no Modelo B



EA-04


ESC 1:10

02 UNIDADES

A estrutura dos bancos central é complementada pelas peças EA-04. Cada uma é formada por um pórtyco em cantoneiras laminadas soldadas, perfil de 40x40mm e perfis tubulares em aço de seção quadrada 35x35mm. São fixados aos pórtycos EA-02/02'. Não há necessidade de produzir versões espelhadas da peça EA-04. Ela se adapta aos dois modelos, devendo ser apenas rotacionadas 180 graus uma em relação à outra.

ESTRUTURA DO ENCOSTO

Duas peças padronizadas - barras chatas de aço dobradas e com furação para receber as ripas de madeira do encosto - repetidas 11 vezes formam a estrutura do encosto do banco.



BC-05

ESC 1:10

11 UNIDADES

ESTRUTURA ENCOSTO

Barra chata de aço dobrada e=1/4"

520x40mm, 2 dobras, 6 furos

BC-06

ESC 1:10

11 UNIDADES

TRAVAMENTO DO ENCOSTO

Barra chata de aço dobrada e=1/4"

370x40mm, 2 dobras, 2 furos

BC-07

ESC 1:10

02 UNIDADES

ESTRUTURA DO ENCOSTO VERTICAL

(em frente ao parapié)

Barra chata e=1/4" 1215x40mm, 4 dobras, 7 furos

Perfil tubular de aço 35x35mm L=255mm soldado à barra chata em dois pontos

BC-10

ESC 1:10

5 UNIDADES

FIXAÇÃO DA BARRA DE

PROTEÇÃO

Cantoneira em aço dobrado 50x50mm,

e=1/4"

BC-11/11'

ESC 1:10

01 UNIDADE

ESTRUTURA DO ENCOSTO VERTICAL

Cantoneiras em aço dobrado 40x40mm,

e=5mm e L=150mm, soldadas em barra de

aço 360x40mm, e=5mm



DESENHO Nº

M U 1 1 5 A 0 0 7 Ø

SUBSTITUÍDO POR Nº

SUBSTITUÍ Nº

OBRA

PARKLET MUNICIPAL

TÍTULO

MOBILIÁRIO - ESTRUTURA METÁLICA
AMPLIAÇÃO DOS COMPONENTES

ESCALA

1 : 10

DESENHO Nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA
VISTO		DATA
PROJETO	SP-URBANISMO/DDE-SDP	13/04/2015
DESENHO	EDUARDO POMPEO MARTINS	13/04/2015
VERIFICAÇÃO	LUIS EDUARDO BRETITAS	
APROVAÇÃO	LUIS EDUARDO BRETITAS	
LIBERAÇÃO	GUSTAVO PARTEZANI RODRIGUES	



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SP-URBANISMO NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

APROVAÇÃO FINAL

VERIFICAÇÃO		
APROVAÇÃO	LUIS EDUARDO SURIAN BRETITAS CAU A10391-8	24/06/2015
LIBERAÇÃO		